



## ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ ПРИ ПРОИЗВЕДЕНИИ ЗАМЕРА, СБОРКИ И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ

1. Помещение, в котором будет осуществляться замер или сборка мебели, должно быть обеспечено работающими электрическими розетками, электрическим освещением. Постоянная температура в помещении должна быть не ниже 18°C. Помещение должно быть освобождено от строительного мусора, другой мебели (в т.ч. строительных материалов, электробытовых приборов и прочих вещей, которые могут помешать при замере или сборке, либо быть повреждены во время проведения работ).
  2. Корпусная мебель собирается на полу. Поэтому необходимо наличие свободного пространства для сборки. Работа в стесненных и неблагоприятных условиях (например, на балконе, в узком коридоре, лестничных клетках, в загроможденном или неотапливаемом помещении, без свободного доступа к воде и туалет и т.д.) увеличивает время.
  3. Для установки кухни в помещении должны быть завершены все технические работы по подводке коммуникаций: водопровода, канализации, электричества, газа, в соответствии с проектом кухни, а также закончены все ремонтные работы.
  4. Перед началом монтажных работ Клиент или его представитель должен предоставить Сборщику/Монтажнику точную схему скрытой разводки водяных, канализационных труб, электропроводки, слаботочной проводки в месте монтажа мебели.
  5. Стены для навески шкафов должны быть несущими и не требующими дополнительных работ по укреплению и/или армированию при установке кухонного гарнитура.
  6. При установке углового кухонного гарнитура смежный угол должен быть 90 градусов (между стенами, между стенами и полом). В противном случае не гарантируется постоянность величины зазоров между частями мебели, стенами, потолком, полом.
  7. Напольное покрытие должно быть ровным (отклонение в пределах 1 см на длину 3 п.м.). Неровные полы значительно усложнят установку мебели, а регулировочные ножки не всегда способны компенсировать перепады горизонтальной линии пола на мебели.
  8. Ниши, подготовленные под установку шкафов и иной корпусной мебели, должны иметь ровные горизонтальные и вертикальные плоскости; отклонения по углам не более 1,5%. В том случае, если подобная подготовка ниш отсутствует, возможно возникновение неровностей в примыканиях корпуса, фасадов, карнизов и доборных элементов, а также разница в технологических зазорах мебели.
- \* В случае несоответствия помещения предъявленным требованиям Сборщиками/Монтажниками осуществляются лишь работы по сборке мебели (без установки), кроме того, работы могут быть приостановлены до момента устранения препятствий для осуществления работ.

### ВНИМАНИЕ!!!

В обязанности Замерщика, Сборщика/Монтажника мебели не входит:

1. Погрузо-разгрузочные работы, перестановка мебели, не относящейся к сборке или мешающих произвести замеры; монтаж/демонтаж плинтусов и других элементов интерьера, препятствующих сборке мебели; спил подоконников и иных деталей интерьера; выравнивание неровности стеновых и ограждающих конструкций и т.д.
2. Навеска и крепление элементов весом более 10 кг на стены и перегородки из листов ГКЛ (гипсокартона), газо- и пенобетонных блоков, на перегородки из шифера, на стены и перегородки со штукатурным слоем более 20мм.
3. Уборка помещения и вынос упаковочного материала в том случае, если иное не согласовано предварительно с Клиентом.